



Černčice

Stavební úpravy vodovodu - I. část

PE 100 Gerofit D 110 PN 10 SDR 17 - dl. 500 m

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- navrhované stavební úpravy vodovodu - protažení stávajícího
 - stávající vodovod
 - stávající kabel
 - telefonní kabel
 - NN podzemní vedení
 - NN nadzemní vedení
 - VN nadzemní vedení
 - ochranné písmeno ČD
- Zemní práce : 9 x pracovní jáma 3,0 x 1,5 m
2 x jáma pro HP 2,0 x 1,5 m
15 x jáma pro přípojku 1,0 x 1,5 m

Materiál : GEROFIT PE 100 D 110 mm PN 10 SDR 17 - návin

Realizace : Bezvýkopová oprava vodovodu vlnováním nového potrubí do stávajícího (cracking)

Společ : svařování "na tupo"

TRASY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU VYZNAČENY POUZE ORIENTAČNĚ !

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNĚ POŽÁDAT O VYTÝČENÍ JEJICH SPRÁVCE

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|
| PROJEKTANT | | MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERNČICE | |
| L. Štěpánek | | Ing. Miroslav Štěpánek | |
| INVESTOR : | | VAK NEDVĚD s.r.o., Kardašova 1521, 574 01 Nedvěd | |
| AKCE : | | Černčice - stavební úpravy vodovodu v sílnici 30020 (protážení stávajícího) | |
| FORMÁT : | | A4 | |
| DATUM : | | únor 2018 | |
| STUPEŇ : | | 80 | |
| ČÍSLO ZÁKAZKY : | | 77415 | |
| MĚRÍTKO : | | ČÍSLO PRÁČE | |
| Podrobný situační výkres - část I | | 1 : 500 | |
| | | D.01 | |